

(株)小沢商店で可能な工場工事のご案内

電気チェンブロックの交換工事

“過去にこのような【工場工事】を行いました”

1.5ton電気チェンブロックの交換工事



お客様業界：機械製造業

工事内容：

既設の1.5tonの電気チェンブロックの更新を致しました
(象印製 電動トロリ式電気チェンブロックDBM-1.5 揚程・押し釘コード7m)

工事手順：

①メーカーと事前に現地調査確認 ②高所作業車にて既設トロリとチェンブロックの取り外し ③高所作業車にて交換のトロリとチェンブロックの取付け ④電気接続 ⑤試運転



背景・効果：

長年使っているチェンブロックから「部品が落ちてきた」というお客様からの相談から、メーカーと訪問をして現地確認をしたところ、使用頻度の多さからの経年劣化も考えられ、今回新しい電気トロリ式電気チェンブロック1.5tonに交換となりました。

地上6m程の高さにレールがある為に、高所作業車を入れての入替え作業となりましたが、トロリの設置とその後のチェンブロックの設置、また電気の接続も無事に終わり、試運転をして問題なく稼働をするようになりました。

(株)小沢商店は建設業の「機械器具設置工事業」の許認可を取得しておりますので、安心してご相談を頂ければと思います。
お問い合わせはお気軽に、以下または各担当者までお願いします。

『産業機械の無料相談窓口』 株式会社 小沢商店